74.075.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.075.0003** **(20.013/3)**
Tanımı	16-20 m BA palplanşlar için zam
Birimi	Adet
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9110,09	0,00	0,00
2024	7070,18	0,00	0,00
2023-2	4581,96	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3286,94	0,00	0,00
2022-3	2670,15	0,00	0,00
2022-2	2335,17	0,00	0,00
2022-1	1718,94	0,00	0,00
2021	1020,30	0,00	0,00
2020	882,62	0,00	0,00
2019	756,60	0,00	0,00
2018	621,17	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.075.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

16 - 20 m boyundaki B.A. palplanşlar için zam; B.A. palplanşların imal edildikleri yerden çakılacağı yere taşınması, çakılacak duruma getirilmesi, çakıldıktan sonra başlarının kesilmesi ve kesilen kısımdaki demirlerin sıyrılması, her türlü işçilik, malzeme, alet ve avadanlık, yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, adet fiyatı:
ÖLÇÜ:
Çakılan B.A. palplanşların her birine aynı boydaki B.A. kazık için gösterilmiş olan zam aynen uygulanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.075.0003 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.073.0003	20.007/3	16-20 m. B.A.kazıklar için zam	Adet	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.