74.076.0171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**74.076.0171** **(20.020/52.27g)**
Tanımı	44" ÇELİK BORUDAN KAZIK İMALİ (ET KALINLIĞI = 18 mm)
Birimi	Ton
Kurum	Altyapı Yatırımları (DLH)
Fasikül	Liman ve Deniz İnşaatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	57996,29	0,00	0,00
2024	48327,36	0,00	0,00
2023-2	40272,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	40272,80	0,00	0,00
2022-3	31114,59	0,00	0,00
2022-2	31114,59	0,00	0,00
2022-1	25659,38	0,00	0,00
2021	10355,34	0,00	0,00
2020	6046,06	0,00	0,00
2019	6875,63	0,00	0,00
2018	4899,26	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.076.0171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

74.076.0171 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
74.001.0172		44" LİK ÇELİK BORU (St 52) (Et kalınlığı= 18 mm) (TS EN 10217-1.2.3.4.5.6.7) (TS EN 10255)	Ton	1,050000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.