40.110.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.3111** **(03.516/İB)**
Tanımı	Yatay Hidrolik İtme Makinesi
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	2440,39	0,00	0,00
2025-Kasım	2397,52	0,00	0,00
2025-Ekim	2379,60	0,00	0,00
2025-Eylül	2323,53	0,00	0,00
2025-Ocak	1947,94	0,00	0,00
2024	1517,37	0,00	0,00
2023-2	1097,73	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	793,31	0,00	0,00
2022-3	609,36	0,00	0,00
2022-2	581,55	0,00	0,00
2022-1	407,79	0,00	0,00
2021	237,01	0,00	0,00
2020	199,17	0,00	0,00
2019	172,50	0,00	0,00
2018	141,23	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.3111 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.105.1007	03.016/İB	Hidrolik yatay itme makinası	Adet	0,000382
10.120.1143	03.073	Jeneratör (5 kW veya daha büyük)	Adet	0,000137
		ÜSTÜBÜ KARŞILIĞI		
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	3,796000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,380000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,800000
10.100.1054	01.403	Makinist	Saat	1,000000
10.100.1064	01.503	Çırak	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.