43.570.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.570.5108**
Tanımı	Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 600 mbar) yerleştirilmesi (Baş bağlama bedeli hariç)
Birimi	AD
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	428396,85	0,00	0,00
2025-Kasım	422685,20	0,00	0,00
2025-Ekim	419222,78	0,00	0,00
2025-Eylül	411894,06	0,00	0,00
2025-Ocak	343279,39	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak test ve kontrolleri yapılmış, roots tipi, 200 m3/h kapasiteli, 600 mbar olan olan, blower (Hava körüğü) (Gerekli basınç ve debideki havayı temin edebilecek, pozitif deplasmanlı roots tipi (2 veya 3 loblu), elektrik motorlu (IE3 veya IE4), emniyet ventilli, çekvalfli, çıkış sıcaklığı göstergeli, çıkış basıncını gösteren manometreli, soğutucu ekipmanlı, titreşim emici takozlu, hava emiş filtreli, filtre tıkanma uyarı göstergeli, susturuculu, elastik hortumlu, kelepçeli, dâhili havalandırma fanlı, havalandırma menfezli, ilgili standartlara uygun, içi ex-proof akustik yalıtım malzemesi ile donatılmış olarak elektostatik fırın boyalı DKP sactan yapılmış ses kabinli) yerleştirilmesi için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina araç, gereçlerin işbaşında hazırlanması, yerleştirilmeden önce iç ve dış yüzeylerinin kontrol edilmesi (Yüklenmesi, taşınması ve indirilmesi sırasında oluşabilecek hasarlara karşı), hasarlı olanların kullanılmaması, blower bağlanacağı boru veya armatürlerin flanşlı kısımlarının hizalanması, bağlantı işi tamamlanıncaya kadar sabitlenebilmesi için blower (Hava körüğü) ağırlığına ve çaplarına göre düz işçi veya uygun kapasitede iş makinasının kullanılması için gereken her türlü işçilik, yükleme boşaltma giderleri, malzeme ve zayiatı, vana bedeli ile Yüklenici kârı ve genel giderler dâhil, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin 1 (bir) adet fiyatıdır.Ölçü:Projedeki boyutları, ilgili şartname ve özel birim tariflerine göre, blower (Hava körüğü, roots tipi) yerleştirilmesinin (montajı) adet cinsinden miktarıdır.Not:Baş bağlama bedeli hariç, diğer tüm bedeller dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.570.5108 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.145.5108		Blower (Hava körüğü) (Roots tipi, kapasite: 200 m³/h, 600 mbar)	AD	1,000000
		Makine :		
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	2,000000
		İşçilik :		
10.100.1057	01.406	Operatör yardımcısı	Saat	2,000000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,300000
10.100.1050	01.222	Borucu ustası	Saat	2,200000
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	1,650000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.