40.110.1525 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.1525**
Tanımı	Çamur pompası (15 HP)
Birimi	sa
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	319,62	0,00	0,00
2025-Kasım	306,57	0,00	0,00
2025-Ekim	303,90	0,00	0,00
2025-Eylül	298,07	0,00	0,00
2025-Ocak	257,91	0,00	0,00
2024	204,02	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1525 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1525 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1) = 0,000179		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1) = 0,000095		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000023		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,000036		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,000014		
		Toplam = 0,000347		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 4 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 5.600 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 1.400 sa		
40.105.1525		Çamur Pompası (15 HP)	AD	0,000347
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,000000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,500000
		(Makina yağı, benzin ve üstübü karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.