40.110.1529 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.1529**
Tanımı	Kamyona montajlı seyyar vinç
Birimi	sa
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	265,10	0,00	0,00
2025-Kasım	254,03	0,00	0,00
2025-Ekim	254,39	0,00	0,00
2025-Eylül	248,10	0,00	0,00
2025-Ocak	213,91	0,00	0,00
2024	175,16	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1529 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1529 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1) = 0,000083		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1) = 0,000044		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000011		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,000023		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,00001		
		Toplam = 0,000171		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 6 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 12.000 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa		
10.120.1175	03.089	Vinç (kamyona monte edilmiş)	Adet	0,000171
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	2,000000
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,500000
		(Makina yağı, benzin ve üstübü karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.