40.110.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.110.1531**
Tanımı	Wire - line vinç
Birimi	sa
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	66,59	0,00	0,00
2025-Kasım	62,66	0,00	0,00
2025-Ekim	62,96	0,00	0,00
2025-Eylül	61,26	0,00	0,00
2025-Ocak	54,40	0,00	0,00
2024	44,53	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1531 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman (A/N1) = 0,000033		
		Yedek Parça (0,53 x A/N1) = 0,000018		
		Tamir,Bakım (0,13 x A/N1) = 0,000004		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		(0,08 x (N+1) x A/2 x N1) = 0,000009		
		Nakil,montaj,demontaj (0,02 x A/n) = 0,00001		
		Toplam = 0,000074		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 6 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 30.000 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa		
40.105.1531		Wire- Line Vinç	AD	0,000074
10.160.1026	04.109	Mazot (motorin)	kg	0,830000
10.160.1027	04.110	Makine yağı	kg	0,150000
10.160.1029	04.111	Üstübü	kg	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.