40.145.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1507** **(08.78307/İB)**
Tanımı	Çapı 150 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	17793,28	0,00	0,00
2025-Kasım	16955,84	0,00	0,00
2025-Ekim	16494,19	0,00	0,00
2025-Eylül	16513,14	0,00	0,00
2025-Ocak	14098,50	0,00	0,00
2024	16380,80	0,00	0,00
2023-2	10238,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	6825,30	0,00	0,00
2022-3	4733,00	0,00	0,00
2022-2	4733,00	0,00	0,00
2022-1	3452,00	0,00	0,00
2021	1918,00	0,00	0,00
2020	1475,00	0,00	0,00
2019	1404,03	0,00	0,00
2018	802,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.