# 40.145.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **40.145.1510** **(08.78311/İB)** |
| Tanımı | Çapı 300 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil) |
| Birimi | Adet |
| Kurum | İller Bankası |
| Fasikül | Altyapı Tesisleri |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 58282,55 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 55539,49 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 54027,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 54089,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 46180,16 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 48121,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 30076,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 20050,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 13904,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 13904,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 10141,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5634,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 4334,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3912,83 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2235,90 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.145.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 40.145.1510 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|

Oska Yazılım'dan alınmıştır.