40.145.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1512** **(08.78313/İB)**
Tanımı	Çapı 400 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	126618,36	0,00	0,00
2025-Kasım	120659,09	0,00	0,00
2025-Ekim	117373,92	0,00	0,00
2025-Eylül	117508,76	0,00	0,00
2025-Ocak	100326,02	0,00	0,00
2024	106094,90	0,00	0,00
2023-2	66309,30	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	44206,20	0,00	0,00
2022-3	30655,00	0,00	0,00
2022-2	30655,00	0,00	0,00
2022-1	22358,00	0,00	0,00
2021	12421,00	0,00	0,00
2020	9937,00	0,00	0,00
2019	8768,03	0,00	0,00
2018	5010,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1512 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.