40.145.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1513** **(08.78314/İB)**
Tanımı	Çapı 450 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	233825,51	0,00	0,00
2025-Kasım	222820,56	0,00	0,00
2025-Ekim	216753,84	0,00	0,00
2025-Eylül	217002,85	0,00	0,00
2025-Ocak	185271,57	0,00	0,00
2024	112833,10	0,00	0,00
2023-2	70520,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	47013,80	0,00	0,00
2022-3	32602,00	0,00	0,00
2022-2	32602,00	0,00	0,00
2022-1	23778,00	0,00	0,00
2021	13210,00	0,00	0,00
2020	10568,00	0,00	0,00
2019	9319,28	0,00	0,00
2018	5325,30	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1513 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.