40.145.1514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1514** **(08.78315/İB)**
Tanımı	Çapı 500 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	294109,86	0,00	0,00
2025-Kasım	280267,64	0,00	0,00
2025-Ekim	272636,82	0,00	0,00
2025-Eylül	272950,02	0,00	0,00
2025-Ocak	233037,86	0,00	0,00
2024	187837,00	0,00	0,00
2023-2	117398,10	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	78265,40	0,00	0,00
2022-3	54273,50	0,00	0,00
2022-2	54273,50	0,00	0,00
2022-1	39584,00	0,00	0,00
2021	21991,00	0,00	0,00
2020	17593,00	0,00	0,00
2019	15403,15	0,00	0,00
2018	8801,80	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1514 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.