40.145.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.145.1516** **(08.78317/İB)**
Tanımı	Çapı 700 mm, 10-16 atü, sfero döküm sürgülü vana (Teleskopik, buşakle takımı dahil)
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	530989,47	0,00	0,00
2025-Kasım	505998,57	0,00	0,00
2025-Ekim	492221,78	0,00	0,00
2025-Eylül	492787,25	0,00	0,00
2025-Ocak	420729,35	0,00	0,00
2024	276372,00	0,00	0,00
2023-2	172732,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	115155,00	0,00	0,00
2022-3	126311,00	0,00	0,00
2022-2	126311,00	0,00	0,00
2022-1	92124,00	0,00	0,00
2021	51180,00	0,00	0,00
2020	40944,00	0,00	0,00
2019	35672,70	0,00	0,00
2018	20384,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Vananın komple ve basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, işyerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil şantiye deposunda veya konulacağı yerin yanında hazırlanmış TS 457.F-1/A (DIN 3225)'e göre imal edilen oval buşakleli vanaların (04.938)'den; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.145.1516 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.