40.115.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.115.1507**
Tanımı	Sondaj makinası / CPT ve ekibinin 100 km' ye kadar taşınması
Birimi	KM
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	9041,30	0,00	0,00
2025-Kasım	8945,60	0,00	0,00
2025-Ekim	8777,45	0,00	0,00
2025-Eylül	8528,65	0,00	0,00
2025-Ocak	7276,55	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.115.1507 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
40.100.1001		Mühendis	sa	5,000000
10.100.1077	01.514	Sondör	Saat	5,000000
10.100.1063	01.502	Erbab işçi	Saat	10,000000
		Erbab işçi (2 kişi)		
40.115.1506		Sondaj makinasının taşınması (Temel Sondaj Makinası, 40 - 100 m)	km	5,000000
40.115.1503		Kamyonun taşınması	km	5,000000
40.115.1502		Hizmet aracının taşınması (Pikap)	km	5,000000
40.115.1505		Arazözün taşınması	km	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.