40.122.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**40.122.1115** **(08.76525)**
Tanımı	Dış çapı 160 mm, 10 atü, PVC 90° dirsek
Birimi	Adet
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	2206,50	0,00	0,00
2023-1	1471,00	0,00	0,00
2022-3	1020,10	0,00	0,00
2022-2	1020,10	0,00	0,00
2022-1	744,00	0,00	0,00
2021	186,00	0,00	0,00
2020	155,00	0,00	0,00
2019	123,76	0,00	0,00
2018	88,40	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.122.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

10 Atmosfer işletme basıncına dayanır, P.V.C. boru dirseklerinin basınç deneyi yapılmış olarak temini, taşıtlara yüklenmesi, iş yerine taşınması, taşıtlardan boşaltılması, muayenesi ve her türlü gider dâhil olmak üzere, şantiye deposunda veya konulacağı hendeğin yanında hazırlanmış; 1 adet fiyatı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.122.1115 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.