

40.110.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	40.110.1511
Tanımı	Jeotermal derinkuyu pompası
Birimi	sa
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	298,63	0,00	0,00
2025-Kasım	293,03	0,00	0,00
2025-Ekim	287,28	0,00	0,00
2025-Eylül	283,78	0,00	0,00
2025-Ocak	237,56	0,00	0,00
2024	182,87	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

40.110.1511 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Amortisman $(A/N1) = 0,000033$		
		Yedek Parça $(0,53 \times A/N1) = 0,000018$		
		Tamir,Bakım $(0,13 \times A/N1) = 0,000004$		
		Sermaye faizi,sigorta,depolama ve diğer resmi giderler :		
		$(0,08 \times (N+1) \times A/2 \times N1) = 0,000009$		
		Nakil,montaj,demontaj $(0,02 \times A/n) = 0,00001$		
		Toplam = 0,000074		
		A: Yeni makinanın satın alma bedeli (Ekipmanlarıyla birlikte)		
		N: Amortisman süresi = 6 Yıl		
		N1: Amortisman süresi = 30.000 sa		
		n: Makinanın 1 yılda çalıştığı kabul edilen süre = 2.000 sa		
40.105.1511		Jeotermal Derinkuyu Pompası	AD	0,000074

Oska Yazılım'dan alınmıştır.