

41.500.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	41.500.1122
Tanımı	Elle dövölerek demirsiz beton yapılması (300 dozlu)
Birimi	m ³
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Sondaj

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1963,65	0,00	0,00
2025-Kasım	1946,44	0,00	0,00
2025-Ekim	1910,09	0,00	0,00
2025-Eylül	1874,46	0,00	0,00
2025-Ocak	1661,76	0,00	0,00
2024	1527,16	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

41.500.1122 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		(İş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma karşılığı)		
		Demirsiz beton bedeli:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	2,500000
10.130.1201	04.008/2A	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 N)	Ton	0,300000
10.130.9991	04.031	Su	m ³	0,230000
10.130.1005	04.001/022	Kum (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,700000
10.130.1002	04.001/012	Çakıl (tuvenan agregadan elenmiş ve yıkanmış)	m ³	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.