

43.665.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 43.665.1091

Tanımı Korniyer (L50x50x5mm Profil) direkler arasına dikenli çelik tel çekilerek himaye çiti yapılması

Birimi m

Kurum İller Bankası

Fasikül Altyapı Tesisleri

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.665.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi



Yapım Şartları

İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, kontrolleri yapılmış galvanizli dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılması için gereken; 2 m boyunda, delikleri açılmış, yüzeyi iki kat antipas ve iki kat sentetik boya ile boyanmış 50 x 50 x 5 mm'lik korniyer direklerinin, galvanizli dikenli telin ve ankraj betonunun iş başında hazır edilmesi, Yapı Denetim Elemanı ile birlikte plankotesine veya İdarenin belirlediđi saha sınırları esas alınmak suretiyle himaye mıntıkası sınırlarının tespit edilmesi, tespit edilen sınırlar üzerinde, projesinde belirtilen aralıkta ve ebatta olmak üzere korniyer direkler için gerekli olan ankraj çukurlarının açılması ve açılan çukurlara korniyer direklerin dikilerek C12/15 ankraj betonunun dökülmesi, projesinde ön görüldüğü şekilde korniyer direkler arasında 6 adet düz + 2 adet çapraz (yanlamalı) galvanizli dikenli telin tekniđine uygun şekilde çekilmesi ve bağlanması için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayıatı, makine araç gereç bedelleri ile iş yerinde yükleme, yatay ve düşey boşaltma Yüklenci karı ve genel giderler dâhil, dikenli çelik tel ile himaye çiti yapılmasınının 1,00 (bir) metre fiyatıdır.

Ölçü:

Projesine göre dikenli çelik tel çekilerek yapılan himaye çitinin metre cinsinden ölçülen miktarıdır.

Not:

Birim fiyata tüm bedeller dahildir.

43.665.1091 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme :		
10.130.1709	04.256/2	Sıcak haddelenmiş köşebentler (S235JR) (TS EN 10056- 1,2)	kg	3,016000
		Projesine göre; her 2,5m de bir adet korniyer direk (h=2m) hesaplanmıştır.		
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,848300
		(1m = 0,103 kg)		
10.480.1801	04.278/3D	Dikenli tel (Galvanizli) (TS 1113 EN 10223-1)	kg	0,042400
		Zayiat %5		
10.130.1502	04.042/02	C 12/15 beton harcı, HAZIR BETON HARÇLARI (TS EN 206-1)	m ³	0,018000
		Projesine göre; direk temelleri (30x30x50cm) için		
		İşçilik :		
15.115.1002	14.002	Ei ile sert toprak kazılması (kil, siltli, kumlu ve gevşek kil, killi kum ve çakıl, kürekle atılabilen taşlı toprak ve benzeri zeminler)	m ³	0,018000
		Kaide Kazısı Yapılması		
15.540.1122		Demir yüzeylere iki kat antipas, iki kat sentetik esaslı mat boya yapılması	m ²	0,155200
		Korniyerlerin Boyanması		
10.100.1068	01.507	Birinci sınıf usta	Saat	0,494200
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,494200
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,411800
		İnşaat yerindeki yatay-düşey taşıma ve boşaltma karşılığı		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.