32.34.11-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**32.34.11-014**
Tanımı	35kV, 3x150s/25 mm² YE3SV Dâhili Büzüşmeli Kablo Başlığı
Birimi	Adet
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	2. Bölge (2024 ve Öncesi)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	3703,13	1513,01	0,00
2023-2	2083,79	882,94	0,00
2023-1	2083,79	882,94	0,00
2022-3	1161,34	510,99	0,00
2022-2	1161,34	510,99	0,00
2022-1	1161,34	510,99	0,00
2021	610,45	325,09	0,00
2020	518,43	297,29	0,00
2019	477,09	283,48	0,00
2018	372,63	217,16	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.11-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak imal edilmiş olacaktır. OG Kablo başlıkları, kabloyu yağış, rutubet ve toz gibi dış etkilere karşı koruyacak ve aynı zamanda elektrik alanı kontrol altına alacak ve kısa devrelerde meydana gelebilecek termik ve dinamik zorlamalara dayanabilecek yapıda olacaktır. Kablo pabucu, ve montaj için lüzumlu malzemeler dahildir.
b) Montaj: Montaj genel kuralları ve teknik özeliklerine uygun olarak montajı yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

32.34.11-014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.