

85.490.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	85.490.1201
Tanımı	Baklavalı Sac, BETON KABLO KANALI VE BAKLAVALI SAC
Birimi	kg
Kurum	TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]
Fasikül	Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	91,23	54,15	26,27
2025-Kasım	90,47	53,70	26,05
2025-Ekim	89,02	52,84	25,63
2025-Eylül	86,83	51,54	25,00
2025-Ocak	71,99	42,73	20,73
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.490.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun evsafta, 5mm kalınlığında baklavalı sac. (Ödemede standart metrik ağırlığı esas alınır.)
- b) Montaj: Baklavalı sacın nakli, nakliye için gerekli sigorta masrafları, kanal ölçülerine göre kesilmesi, bir ucuna 10 mm çapında kaldırma deliği açılması, kenar pürüzlerinin temizlenmesi ve bir kat süylen (veya muadili) iki kat boya ile boyanarak kanal üzerine yerleştirilmesi.

85.490.1201 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.