

85.620.1900 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No 85.620.1900

Tanımı 33 (28.5-34.5) /15.8 kV KURU TİP OG/OG GÜÇ TRANSFORMATÖRLERİ

Birimi

Kurum TEDAŞ [Elektrik Proje Tesis]

Fasikül Tüm Bölgeler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
-----	--------------	---------------	-----------------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.620.1900 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

- a) Malzeme: Şartnamesine ve standardına uygun olarak, üç fazlı, iki sargılı, sargıları dökme reçine ile örtülmüş, bina içinde kullanılabilen, şartnamesine uygun soğutma sistemine haiz (Fan ve tertibatı), YG/YG güç transformatörleri.
- Güç transformatörleri; en yüksek sistem gerilimleri 7,2-12-17,5-36kV. Olup, şartnamesine göre boşta veya yük altında kademe değiştiricili, anma frekansları 50 Hz., anma güçleri 2,5-4-5-6,3-10-16-20 MVA., bağlantı grupları Dyn 5, kayıpları ve kısa devre gerilimleri şartnamesinde öngörülen değerlerde dizayn ve imal edilmiş olacaktır. Trafonun kendisine ait soğutma sisteminin malzeme ve montaj bedeli trafonun malzeme bedeline dahildir.
- b) Montaj: Trafonun proje ve şartnameye uygun olarak montajı. "Montaj edilecek yerin ortam sıcaklığı en az (-) 25°C en çok (+) 40°C'yi geçmeyecektir." (Trafonun önüne demir çerçeveli tel kafes yapılması, iki trafo bir odaya montaj edildiği zaman aralarına duvar örülmesi, trafoların montaj edildiği yerin havalandırma tertibatının yapılması durumunda bu işler ilgili pozundan ayrıca ödenecektir.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

85.620.1900 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
----------	-----------------	--------	--------	--------

Oska Yazılım'dan alınmıştır.