43.620.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**43.620.1004** **(14.1656)**
Tanımı	Motorla bağlantılı 125, 150, 200 mm emme borulu 3 adet santrifüj tulumba (20 + 45 + 60 PS) ile su boşaltılması
Birimi	Saat
Kurum	İller Bankası
Fasikül	Altyapı Tesisleri


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	1900,71	0,00	0,00
2023-2	1208,01	0,00	0,00
2023-1	891,53	0,00	0,00
2022-3	824,23	0,00	0,00
2022-2	718,15	0,00	0,00
2022-1	489,53	0,00	0,00
2021	285,90	0,00	0,00
2020	255,33	0,00	0,00
2019	218,66	0,00	0,00
2018	186,51	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

TSE belgeli, İller Bankası A.Ş. şartnamelerine ve projesine uygun olarak, Yüklenici firma tarafından temin edilmiş, iş yerine getirilmiş, 20 + 45 + 60 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 - 150 - 200 mm çaplarında emme borulu 3 adet santrifüj tulumba ile hendek veya temel tabanındaki fazla suyun, boşaltılması için, gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, tulumbanın şantiyede gösterilen yere taşınması ile (Satın alınan yerden iş yerine taşıma bedeli hariç) Yüklenici karı ve genel giderleri dâhil, 20 + 45 + 60 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 - 150 - 200 mm çaplarında emme borulu 3 adet santrifüj tulumbanın 1,0 (bir) saat çalıştırılmasının fiyatı.

Ölçü:
Suyun boşaltılması için 20 + 45 + 60 PS gücünde, motorla bağlantılı 125 - 150 - 200 mm çapında emme borulu 3 adet santrifüj tulumbanın çalıştırılma süresinin saat cinsinden miktarıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

43.620.1004 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.