KTK-0401/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTK-0401/4**
Tanımı	Beton Yüzeylerde Her Türlü Raspa Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Karayolları Genel Müdürlüğü
Fasikül	Sanat Yapıları (Tarihi Köprüler)

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	562,19	0,00	0,00
2024	391,88	0,00	0,00
2023-2	250,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	182,88	0,00	0,00
2022-3	121,25	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	101,19	0,00	0,00
2021	93,31	0,00	0,00
2020	79,36	0,00	0,00
2019	89,96	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0401/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Onaylı projesine uygun olarak ve Tarihi Köprüler kitabında tarif edilen esaslar dahilinde beton yüzeylerinde raspa yapılması.
Birim Fiyata Dahil Olan Masraflar:
Onaylı projesi ve idarece verilecek talimata uygun olarak altındaki yüzeyi açığa çıkarmak için uygun bir alet, çözücü vb. yöntemlerden birinin kullanılarak itina ile tescilli betonarme köprü yüzeylerinde raspa yapılması, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, aşağıda “Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar” başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli her türlü malzeme, işçilik, nakliye, makine, alet ve edevat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar.
Birim Fiyata Dahil Olmayan Masraflar:
Yoktur.
Ölçü:
Raspa yapılan beton yüzeyin m2 cinsinden alanıdır.
Not: Restorasyonu yapılan her bir tarihi köprünün bütün çalışma kapsamında iskele bedeli sadece bir defa ödenir (Bkz. Birim fiyat tarifi iskele işleri).

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTK-0401/4 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.