KTB.98.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.98.0018**
Tanımı	020 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25,99	0,00	0,00
2025-Kasım	25,91	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	21,85	0,00	0,00
2024	21,18	0,00	0,00
2023-2	11,61	0,00	0,00
2023-1	9,88	0,00	0,00
2022-3	7,61	0,00	0,00
2022-2	7,61	0,00	0,00
2022-1	4,35	0,00	0,00
2021	3,20	1,68	0,84
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Teknik Tarifi: PE100 SDR 11 serisi PN16 polietilen borunun İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, nakliyesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı TL. dir.
(Fitting malzemesi ve montaj bedeli hariç) Boru montaj malzeme bedeli 25.305.7100 no'lu pozun ilgili numarasından ödenecektir.
Montaj Bedeli: 25.305.7100 no'lu pozun ilgili numarası ile aynıdır. Demontaj bedeli montaj bedelinin yarısıdır. (İdare malı imalatlar için kullanılabilir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.98.0018 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.KTB.9401		020 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru	m	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.