# KTB.98.0023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **KTB.98.0023** |
| Tanımı | 063 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru |
| Birimi | m |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |

## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 238,69 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 237,98 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 200,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 194,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 140,93 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 119,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 92,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 92,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 40,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 29,81 | 1,68 | 0,84 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.98.0023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: PE100 SDR 11 serisi PN16 polietilen borunun İdarece istenilen yere montajı için gerekli her tür malzeme ve zayiatı, nakliyesi, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik giderleri ile yüklenici karı ve genel giderler dahil 1 adet fiyatı TL. dir.
(Fitting malzemesi ve montaj bedeli hariç) Boru montaj malzeme bedeli 25.305.7100 no'lu pozun ilgili numarasından ayrıca ödenecektir.
Montaj Bedeli: 25.305.7100 no'lu pozun ilgili numarası ile aynıdır. Demontaj bedeli montaj bedelinin yarısıdır. (İdare malı imalatlar için kullanılabilir)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# KTB.98.0023 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 04.KTB.9406 | | 063 mm PE 100 SDR 11 serisi PN16 polietilen boru | m | 1,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.