# 05.KTB.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **05.KTB.1014** |
| Tanımı | Puzolanik Kireç Esaslı, Çimento İçermeyen, Yüksek Mukavemetli Onarım Harcı Yapılması |
| Birimi | m³ |
| Kurum | Kültür Bakanlığı |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 28303,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 28115,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 23766,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 18178,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 16958,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 13439,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 10256,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 10221,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 9218,66 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 5678,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 05.KTB.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 05.KTB.1014 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 4,000000 |
| 10.130.1006 | 04.001/023 | Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış) | m³ | 0,300000 |
| 10.130.9991 | 04.031 | Su | m³ | 0,360000 |
| 04.KTB.0037 | | Puzolanik kireç esaslı, çimento içermeyen, yüksek mukavemetli harç katkı malzemesi (İş başında) | Kg | 1000,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.