KTB.90.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.90.1011**
Tanımı	Ahşap sütun (kolon) sökülmesi
Birimi	m
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	401,46	0,00	0,00
2025-Kasım	398,03	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	325,00	0,00	0,00
2024	236,88	0,00	0,00
2023-2	143,75	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	100,00	0,00	0,00
2022-3	64,69	0,00	0,00
2022-2	50,00	0,00	0,00
2022-1	50,00	0,00	0,00
2021	32,79	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.90.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Ahşap sütunların gerekli askıya alma işlemleri yapıldıktan sonra etrafına zarar vermeden itina ile sökülmesi, numaralanması, idareye tutanakla teslim edilmesi için her türlü işçilik, malzeme, işyerindeki yatay-düşey taşıma, yüklenici karı ve genel giderler dahil m fiyatı.....TL. dir.

ÖLÇÜ: Sökülen sütunlar metre olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.90.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	0,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.