KTB.61.7030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**KTB.61.7030**
Tanımı	Yük Hayvanı (Savaş Atları dahil) Figürüne ait Hiperreallistik Silikon Heykelin Üretilmesi ve Yerine Montajı
Birimi	Adet
Kurum	Kültür Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	764121,44	0,00	0,00
2025-Kasım	757208,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	619224,54	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.7030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kurumu: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Teknik Tarifi: Hiperrealistik Silikon Heykeller Özel Teknik Şartnamesine göre Hiperreal heykeller tarihi dönemin karakteristik özelliklerini yansıtacak şekilde, istenilen pozisyonlarda özel olarak gerçeğine uygun boyutlarda üretilmesi, heykellerin kostüm dışında kalan yerleri silikondan imal edilmesi, heykellerde kullanılan silikon 300 derece sıcaklığa dayanıklı olması, silikon heykeller dokunmalarla formunu kaybetmemesi, düşme, darbe alma ya da suya maruz kalma hallerinde bile formunu kaybetmemesi, heykellerin dizlerinde, ayak bileklerinde içlerinde paslanmaz çelik mafsallar kullanılması, heykelde kullanılacak gözler; gerçeğe çok yakın olacak şekilde çeşitli renk ve tonlarda kullanılması, imalatı yapılan heykellerin cilt tonları ve cilt renkleri kalıcı olması, heykellerin üzerine sonradan başka bir malzemeyle makyaj yapılmaması, heykellerde kullanılacak olan kılların gerçeğe yakın olarak imal edilen kıllardan kullanılması muhtelif renkte ve modelde özel olarak sipariş üzerine imal edilmesi, hayvan heykellerin kılları tek tek özel olarak ekilmesi, doğallığın bozulmaması açısından ekim yönleri ve sıklıkları önceden belirlenerek doğal görünüm sağlanması, gövde iç kısmında uygulanan çelik konstrüksiyon, fiberglas (cam elyaf (cam güçlendirme filesi)) ve türevi malzemelerle güçlendirilmesi, hayvan heykellerinin eyer, koşum takımları gibi aksesuarlarının sorunsuz giydirilebilmesi için pozisyona uygun olarak baş ve bacaklar hareketli olup, takılıp sökülebilecek şekilde olması, aksesuarları dönemini yansıtacak şekilde yapılması, işlemler sonrası toz ve kirden saf su ile arındılması için her türlü malzeme, işçilik, yatay-düşey taşıma, alet-edevat, grafik çalışmaları, prova çalışmaları, zayiat, montaj nakliye, yüklenici karı 1 adet TL fiyatıdır.
ÖLÇÜ: Çizimlerde belirtilen heykellerin yerine yerleştirilmesi sonucu fotoğraf ekli tutanak hazırlanır, ekli tutanak hakedişe eklenmek sureti ile ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

KTB.61.7030 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
10.300.1511	04.506/A10	Su bazlı akrilik modifiye poliüretan nano reçine esaslı açık aleve dayanıklı (90 dakika yanmazlık sağlayan) boya	kg	5,000000
04.KTB.0005		RTV 2 (Çift Karışımlı)Kalıp Silikonu	Kg	50,000000
04.KTB.0117		Cam Güçlendirme Filesi	Kg/m2	6,400000
10.200.1601	04.262/T50	1.4301 (304) kalite paslanmaz çubuk	kg	4,100000
10.200.1607	04.262/T56	1.4301 (304) kalite paslanmaz profil	kg	17,160000
04.V38		Saf Su	LT	10,000000
04.V39		Eldiven	Adet	40,000000
04.V40		Fırça	Adet	1,000000
		Aksesuar (eyer, koşum takımı vb.) Bedeli Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	90,000000
		Kıl, tırnak gibi malzeme Bedeli Karşılığı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	240,000000
		İşçilik		
		Modelleme		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	80,000000
		Prova		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	60,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	30,000000
		Heykelin Oluşturulması ve Yerine Montajı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	360,000000
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	360,000000
		Yardımcı Analizler		
19.100.1089	03.589(Y)	Demir doğrama imalat atelyesinin 1 saatli ücreti	Saat	16,000000
19.100.1110	03.649/2	Matkabın 1 Saatlik ücreti	Saat	8,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	16,000000
		Taşıma ve Temizlik İşleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.