1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**1405**
Tanımı	Galvanizli kafes tel veya geonet ile çit Yapımı
Birimi	
Kurum	Orman ve Su İşleri Bakanlığı
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Her meyildeki akan yamaçlarda, 75 cm uzunluğunda 25 mm x 25 mm x 3 mm. ebatlarındaki köşebent kazıkların 70 cm aralıklarla tesviye eğrilerine paralel sıralar halinde 35 cm zemine çakılması, her üç kazığın yukarıya çakılan sabitleme kazığına bağlanması, kazık aralarına 60 cm genişliğinde (40 cm kazığa, 20 cm tabana serilecek tarzda) geonet materyalin veya kafes telin çekilmesi, kazıklar arasının gergi teli ile sabitlenmesi. Bu çitin arkasında bükülen malzemenin toprak ile kapatılması.(malzeme bedeli dahil) (Ø12 lik nervürlü demir kullanılması halinde 0.85 katsayısı uygulanacaktır.)

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

1405 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.