77.130.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.130.1007** **(P-015/A)**
Tanımı	Ahşap Evrak Dolabı Yapılması
Birimi	m²
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	11580,61	0,00	0,00
2025-Kasım	11498,59	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	9375,00	0,00	0,00
2024	8375,00	0,00	0,00
2023-2	5625,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3500,00	0,00	0,00
2022-3	1313,21	0,00	0,00
2022-2	1248,66	0,00	0,00
2022-1	1077,91	0,00	0,00
2021	798,81	0,00	0,00
2020	730,85	0,00	0,00
2019	671,49	0,00	0,00
2018	560,70	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Projesine göre, kenarları 2 mm PVC masif ile gövde ve ara rafları 19 mm. yonga levha üzeri Akçaağaç laminat kaplamalı, bazası sert ağaç, arka kaplaması 5 mm. kontrplaktan meydana getirilecek ahşap dolapların yapılması ve montajı, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri ile imalat ve/veya malzemenin nakli, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m² fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.130.1007 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.078		Ahşap Evrak Dolabı Yapılması	m²	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.