77.145.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**77.145.1011** **(P-120)**
Tanımı	Zemine gömme hidrolik kapı pompasının temini ve yerine montajı
Birimi	Adet
Kurum	PTT
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5379,20	0,00	0,00
2025-Kasım	5334,53	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4375,00	0,00	0,00
2024	6250,00	0,00	0,00
2023-2	3500,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2500,00	0,00	0,00
2022-3	2629,25	0,00	0,00
2022-2	2500,00	0,00	0,00
2022-1	1875,00	0,00	0,00
2021	199,70	0,00	0,00
2020	182,71	0,00	0,00
2019	167,87	0,00	0,00
2018	140,18	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.145.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Zemine gömme, yaklaşık 100 kg taşıma kapasitesi ile 90 derece açılabilme özelliğinde, paslanmaz çelik kapaklı, aks ayarlama imkanlı, Hidrolik Kapı pompasının monte edilmesi için, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü malzeme, işçilik, araç ve gereç giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 Adedinin fiyatıdır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

77.145.1011 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
PTT-ÖZEL.042		HİDROLİK POMPA YAPILMASI	Ad.	1,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.