15.100.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**15.100.1005** **(Y.09.014/1)**
Tanımı	1 ton çelik borunun taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi
Birimi	Ton
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	İnşaat (Yapı İşleri)


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	335,16	0,00	0,00
2025-Kasım	326,13	0,00	0,00
2025-Ekim	323,56	0,00	0,00
2025-Eylül	315,10	0,00	0,00
2025-Ocak	269,94	0,00	0,00
2024	215,49	0,00	0,00
2023-2	147,60	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	110,26	0,00	0,00
2022-3	95,70	0,00	0,00
2022-2	88,08	0,00	0,00
2022-1	58,09	0,00	0,00
2021	33,45	0,00	0,00
2020	29,34	0,00	0,00
2019	25,34	0,00	0,00
2018	21,33	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Malzemenin taşıtlara yüklenmesi, taşıtlardan boşaltılması ve istifi için her türlü hizmet ve masraflar ile yüklenici genel giderleri ve kârı dâhil, 1 ton fiyatı.
Ölçü: Yerine döşenmiş borunun tipine göre, fabrika kataloğundaki metre tul ağırlığı üzerinden hesaplanan ton cinsinden miktarıdır.
Not: Fabrika veya depodan taşıma bedeli ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

15.100.1005 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taşıtlara yükleme, boşaltma ve istifi karşılığı		
19.100.1113	03.671(Y)	Mobil vinç'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.