19.100.2037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2037** **(08.037/1)**
Tanımı	Ocaktan çıkarılmış taşlarla alt yüzü kabaca murçlanmış ince yonu kaplama taşı hazırlanması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	25216,39	0,00	0,00
2025-Kasım	24995,52	0,00	0,00
2025-Ekim	24377,16	0,00	0,00
2025-Eylül	23615,82	0,00	0,00
2025-Ocak	20414,16	0,00	0,00
2024	15497,04	0,00	0,00
2023-2	9395,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	5751,47	0,00	0,00
2022-3	3723,39	0,00	0,00
2022-2	2871,84	0,00	0,00
2022-1	2846,56	0,00	0,00
2021	1853,52	0,00	0,00
2020	1520,71	0,00	0,00
2019	1295,54	0,00	0,00
2018	1025,04	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2037 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
19.100.2024	08.030	Ocakta çıkarılan taşlardan yonu taşı taslağı hazırlaması	m³	1,000000
19.100.2024	08.030	Ocakta çıkarılan taşlardan yonu taşı taslağı hazırlaması	m³	0,600000
		Zayiatı %60		
		İşçilik:		
10.100.1001	01.001	Taşçı ustası	Saat	60,000000
		Taşların görünen yatay ve yan yüzeylerinin tesviyesi ve alt yüzlerinin kabaca murçla yontulması		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.