19.100.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2060** **(08.112)**
Tanımı	Ocak artığının ocakta toplanması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	31,21	0,00	0,00
2025-Kasım	30,23	0,00	0,00
2025-Ekim	30,03	0,00	0,00
2025-Eylül	29,22	0,00	0,00
2025-Ocak	25,21	0,00	0,00
2024	20,15	0,00	0,00
2023-2	13,70	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	10,44	0,00	0,00
2022-3	9,50	0,00	0,00
2022-2	8,71	0,00	0,00
2022-1	5,56	0,00	0,00
2021	3,14	0,00	0,00
2020	2,81	0,00	0,00
2019	2,42	0,00	0,00
2018	2,05	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2060 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Projesinde kullanılmadan ocakta kalan kategori fazlası taşın taş ocağı faaliyetine engel olmayacak şekilde ocakta münasip bir yere sürülerek depo edil		
		Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina karşılığı ortalama 0-0.400 ton katagorideki taşın hazırlanması cinsinden :		
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005000
19.100.1005	03.504	Ekskavatör'ün (210-259 HP-2 1/2 YD³) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.