19.100.2061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2061** **(08.113)**
Tanımı	Ocakta kalan kategori fazlası taş
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	133,72	0,00	0,00
2025-Kasım	131,34	0,00	0,00
2025-Ekim	128,96	0,00	0,00
2025-Eylül	125,29	0,00	0,00
2025-Ocak	108,19	0,00	0,00
2024	82,76	0,00	0,00
2023-2	53,77	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	37,41	0,00	0,00
2022-3	29,51	0,00	0,00
2022-2	25,85	0,00	0,00
2022-1	19,85	0,00	0,00
2021	12,11	0,00	0,00
2020	10,26	0,00	0,00
2019	8,91	0,00	0,00
2018	7,37	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2061 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Taş ocağında taş kategorileri dışında kalan ocak artığı (çürük taş, toprak, kil, yabancı madde ve ayrılması mümkün olmayan küçük ebattaki taşlar ile k		
		Bilcümle işçilikleride kapsayan el emeği ve makina hizmetleri karşılığı buldozer ve ekskavatör makinası cinsinden :		
19.100.2049	08.106	Ocak taşından (0-0.400 ton kategorideki) taşın hazırlanması	m³	0,400000
19.100.1019	03.511	Traktör Buldozer'in (185 HP) 1 Saatlik Ücreti	Saat	0,005000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.