19.100.2425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**19.100.2425** **(10.081(Y))**
Tanımı	Mozayik harcı yapılması
Birimi	m³
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Rayiçler


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	3128,17	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2760,40	0,00	0,00
2024	2238,00	0,00	0,00
2023-2	1702,50	0,00	0,00
2023-1	1450,10	0,00	0,00
2022-3	938,95	0,00	0,00
2022-2	846,70	0,00	0,00
2022-1	508,84	0,00	0,00
2021	327,65	0,00	0,00
2020	286,97	0,00	0,00
2019	270,23	0,00	0,00
2018	224,09	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

19.100.2425 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
10.240.3201	04.401	Mermer pirinci (Beyaz)	Ton	1,450000
10.130.1203	04.008/2C	Portland çimentosu (Torbalı) (TS EN 197-1 CEM I 42,5 R)	Ton	0,650000
10.130.9991	04.031	Su	m³	0,300000
		İşçilik:		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	3,500000
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
		(İşyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma boşaltma karşılığı)		

Oska Yazılım'dan alınmıştır.