V.0104/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0104/D**
Tanımı	Puzolan Katkılı Orta ve Düşük Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (İnce Kum ile)
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3370,56	0,00	0,00
2025-Kasım	3341,09	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2855,48	0,00	0,00
2024	2166,69	0,00	0,00
2023-2	1638,80	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1148,80	0,00	0,00
2022-3	840,15	0,00	0,00
2022-2	796,49	0,00	0,00
2022-1	617,21	0,00	0,00
2021	424,95	0,00	0,00
2020	356,60	0,00	0,00
2019	346,24	0,00	0,00
2018	198,11	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0104/D Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
04.V57/1		Sönmüş Kireç Hamuru	m³	0,170000
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (Mikronize Tras , Volkanik Tüf, Pomza Taşı vb) (TS 25)	TON	0,210000
04.V002/04		İnce sıva veya derz kumu (elenmiş ve yıkanmış)	m³	0,995000
04.V001/1		Su	m³	0,200000
		İşçilik:		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.