# V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1755/B** |
| Tanımı | Hidrolik Kireç Katkılı Horasan Harcı İle Taş ve Tuğla Karışık Cephede Derz Yapılması |
| Birimi | m² |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 1413,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 1401,21 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 1147,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 790,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 496,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 352,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 232,04 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 188,05 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 175,59 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 112,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 92,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 80,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 65,76 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Poz no: V.1751 şartlarıyla, poz no: V.0131C harcı ile taş ve tuğla karışık cephede derz yapılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1755/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0131/C | | Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Horasan Sıva Harcı ( Üst Tabakalar İçin ) | m³ | 0,015000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs Usta Yardımcıları | Saat | 3,000000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 0,500000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.