V.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1761**
Tanımı	225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı İle Klasik Tuğla İmalatta Derz Yapılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1693,69	0,00	0,00
2025-Kasım	1679,13	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1372,64	0,00	0,00
2024	936,99	0,00	0,00
2023-2	571,24	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	400,78	0,00	0,00
2022-3	257,76	0,00	0,00
2022-2	199,98	0,00	0,00
2022-1	196,66	0,00	0,00
2021	128,10	0,00	0,00
2020	103,36	0,00	0,00
2019	89,84	0,00	0,00
2018	71,19	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1760 şartlarıyla ve poz no: V.0118'deki kireçli horasan harcı ile klasik tuğla imalatta derz yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1761 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0109		225 Doz Çimento Takviyeli Kireç Harcı Yapılması (İnce Kum İle)	m³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.