V.2030/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2030/A**
Tanımı	Köşeli veya Yuvarlak Ahşaba Dekupaj Barok veya Ampir Desen İşlenmesi İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	5481,38	0,00	0,00
2025-Kasım	5434,38	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	4437,50	0,00	0,00
2024	3187,50	0,00	0,00
2023-2	1937,50	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	1375,00	0,00	0,00
2022-3	887,50	0,00	0,00
2022-2	687,50	0,00	0,00
2022-1	687,50	0,00	0,00
2021	450,00	0,00	0,00
2020	381,25	0,00	0,00
2019	330,00	0,00	0,00
2018	300,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2030/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak köşeli veya yuvarlak ahşaba dekupaj barok veya ampir desen işlenmesi ve perdahlı işçiliği, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Desen yapılmış alan, desenin başladığı yerden bittiği yere olmak üzere m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. Kenar profilleri ve varsa çevresi nazarı itibare alınmaz, profil ve çevresinin bedeli ilgili imalattan ayrıca ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2030/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	10,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.