# V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **V.1603/A** |
| Tanımı | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcı Harç ile Mermerden Her Genişlikte Mevcut Basamak veya Bördür Taşının Islahı ve Yerine Konması İşçiliği |
| Birimi | m |
| Kurum | Vakıflar Genel Müdürlüğü |
| Fasikül | |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 7604,65 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Kasım | 7538,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ekim | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Eylül | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025-Ocak | 6162,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 4440,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 2749,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 1985,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 1299,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 1039,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 990,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 643,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 549,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 469,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 425,29 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği




## Yapım Şartları

Mermerden her genişlikte mevcut basamak ve bordur taşının poz no: V.1601/A şartları ile ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Yerine konmuş basamağın veya bordürün üst kenarının boyu mt. cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. İşlenmiş ve görünen başlar nazarı dikkate alınmaz.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# V.1603/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme: | | |
| V.0104/G | | 500 Doz Hidrolik Kireç Bağlayıcılı Harç Yapılması ( Mermer Tozlu ve Pirinçli ; İnce Sıvalar İçin ) | m³ | 0,035000 |
| | | İşçilik: | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 10,000000 |
| | | Islahı ve Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs Usta | Saat | 2,000000 |
| | | Yükleme,Taşıma, Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon Düz İşçi | Saat | 2,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.