V.1814/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1814/A3**
Tanımı	Düz Satıhlarda Fuga Ve Köstekler Açılmadan Kurşun Tokmaklanması İşi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	47,49	0,00	0,00
2025-Kasım	47,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	38,45	0,00	0,00
2024	27,10	0,00	0,00
2023-2	16,41	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	11,25	0,00	0,00
2022-3	7,25	0,00	0,00
2022-2	5,59	0,00	0,00
2022-1	5,59	0,00	0,00
2021	3,65	0,00	0,00
2020	2,95	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1814/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Düz satıhlarda bulunan kurşun levhaların, mevcut ve açılan fuga ve köstekleri ile beraber tüm kurşun yüzeylerin tokmaklanması, kurşun yüzeylerin yumuşak fırça ile süpürülerek temizlenmesi, temizlikten çıkan molozun şantiye içinde gösterilen yere atılması işçiliğine ait her türlü malzeme ve işçilik dahil 1 m2 bedeli.
ÖLÇÜ: Tokmaklanacak yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek hesaplanır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1814/A3 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Dökme		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,075000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,075000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.