V.2073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2073**
Tanımı	Mevcut Beton Dışlık veya Alçı İçlik Pencerelerin Yerine Takılması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1901,65	0,00	0,00
2025-Kasım	1885,33	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1539,55	0,00	0,00
2024	1085,39	0,00	0,00
2023-2	657,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	450,94	0,00	0,00
2022-3	290,48	0,00	0,00
2022-2	223,65	0,00	0,00
2022-1	223,48	0,00	0,00
2021	146,28	0,00	0,00
2020	117,94	0,00	0,00
2019	102,16	0,00	0,00
2018	80,76	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifi veya onaylı projesi doğrultusunda mevcut beton dışlık veya alçı içlik pencerelerin poz no: V.2060 veya V.2066 şartlarına göre yerlerine takılması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli: ÖLÇÜ: Yerine takılacak beton dışlık veya alçı içlik pencerelerin etraf silmesi dışından kasa da dahil olmak üzere ve yüksekliği tepe noktasından alınmak şartı ile bir yüzünün alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2073 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0102/A		300 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,001000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.