V.1824 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1824**
Tanımı	Horasan Harcı İle Kurşun Derzi Yapılması
Birimi	m
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	407,50	0,00	0,00
2025-Kasım	403,94	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	331,10	0,00	0,00
2024	235,30	0,00	0,00
2023-2	146,94	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	99,99	0,00	0,00
2022-3	65,91	0,00	0,00
2022-2	52,38	0,00	0,00
2022-1	50,76	0,00	0,00
2021	32,53	0,00	0,00
2020	26,35	0,00	0,00
2019	23,73	0,00	0,00
2018	19,29	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1824 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1823 şartları ile ve poz no: V.0119'daki 300 dozlu çimento ve kireçle kurşun derzi yapıl-ması, her türlü malzeme işçilik dahil, beher mt bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan kısım mt. olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1824 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0118		Horasan Harcı Yapılması	m³	0,004000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs Usta Yardımcıları	Saat	0,600000
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	0,600000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.