V.2234 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.2234**
Tanımı	İzolasyon Keçesi
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	122,88	0,00	0,00
2025-Kasım	114,08	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	101,13	0,00	0,00
2024	89,93	0,00	0,00
2023-2	65,63	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	50,76	0,00	0,00
2022-3	37,68	0,00	0,00
2022-2	37,68	0,00	0,00
2022-1	34,26	0,00	0,00
2021	20,21	0,00	0,00
2020	14,64	0,00	0,00
2019	11,88	0,00	0,00
2018	9,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2234 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

1 m2 si 1000 gr.olacaktır. Malzemenin %70'i polyester, %20'si polypropylene , %10'u muhtelif sentetik ve doğal elyaf olacaktır. Tarak kotlama ve iğneleme yöntemi ile birleştirilmiş, 220 C'de ışıl işleme tabi tutulmuş malzeme olacaktır.
ÖLÇÜ: Yerine serilen keçe , metrekare olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.2234 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.