V.0348/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0348/01**
Tanımı	Minarede Her Türlü Taş Çürütülmesi
Birimi	m³
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	48822,86	0,00	0,00
2025-Kasım	48404,21	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	39525,00	0,00	0,00
2024	28350,00	0,00	0,00
2023-2	17175,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	12157,50	0,00	0,00
2022-3	7848,75	0,00	0,00
2022-2	6078,75	0,00	0,00
2022-1	6078,75	0,00	0,00
2021	3977,44	0,00	0,00
2020	3361,13	0,00	0,00
2019	2909,81	0,00	0,00
2018	2629,13	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0348/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Minarenin mukavemeti bozulmayacak şekil ve hacimde olmak ve çevresine zarar vermeyecek şekilde gerekli emniyet tedbirleri almak şartıyla poz no: V.0346'da belirtilen şartlarla minarede her türlü taş çürütülmesinde, bütün malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Çürütülen taşın m3 cinsinden hacmi hesaplanır.NOT : Yüksekliği 40 m nin üzerinde olan minarelerde, 40 m'yi aşan kısmı için %50 işçilik yükseklik zammı ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0348/01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	84,000000
01.V06		Restorasyon Erbab İşçi	Saat	9,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.