V.0852/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0852/6**
Tanımı	Silmeli Kornişte bulunan Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması işçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1644,41	0,00	0,00
2025-Kasım	1630,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1331,25	0,00	0,00
2024	956,25	0,00	0,00
2023-2	581,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	412,50	0,00	0,00
2022-3	266,25	0,00	0,00
2022-2	206,25	0,00	0,00
2022-1	206,25	0,00	0,00
2021	135,00	0,00	0,00
2020	114,38	0,00	0,00
2019	99,00	0,00	0,00
2018	90,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0852/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Silmeli Kornişte bulunan Sert Yonu Taşının El ile Mucartalanması, her türlü işçilik dahil beher m2 bedeli
ÖLÇÜ: Mucarta yapılan bitmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0852/6 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.