V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.0806/A**
Tanımı	Puzolan Katkılı Kireç Harcı ileYonu Taşı Mevcut, Silmeli Şerefe Döşemesi Islahı ve Yerine Konması İşçiliği
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3551,63	0,00	0,00
2025-Kasım	3521,06	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	2885,63	0,00	0,00
2024	2081,39	0,00	0,00
2023-2	1292,71	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	916,93	0,00	0,00
2022-3	600,80	0,00	0,00
2022-2	478,28	0,00	0,00
2022-1	462,81	0,00	0,00
2021	304,49	0,00	0,00
2020	257,79	0,00	0,00
2019	226,44	0,00	0,00
2018	196,28	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak poz no: V.0805/A şartları ile yonu taşı mevcut silmeli şerefe döşemesinin ıslah edilmesi ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :
ÖLÇÜ: Döşemenin, petek dışından silme ucuna kadar olan kısmının alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0806/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/C		Puzolan Katkılı Yüksek Dayanımlı Duvar Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,050000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.