V.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1117**
Tanımı	Mevcut Yonu Taşından Dilimli Külah Kaplamasının Islahı ve Yerine Konması
Birimi	m²
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	13206,58	0,00	0,00
2025-Kasım	13093,24	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	10698,41	0,00	0,00
2024	7737,54	0,00	0,00
2023-2	4712,40	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	3330,13	0,00	0,00
2022-3	2151,25	0,00	0,00
2022-2	1669,21	0,00	0,00
2022-1	1655,31	0,00	0,00
2021	1083,41	0,00	0,00
2020	913,60	0,00	0,00
2019	791,01	0,00	0,00
2018	707,83	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1114 şartlarıyla yonu taşından mevcut dilimli külah kaplamasının ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Külah dış yüzeyinin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1117 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 Doz Çimento Harcı Yapılması (Kalın Kum ile)	m³	0,060000
		İşçilik:		
		Islahı		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	15,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	6,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme,Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon Düz İşçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.