V.1419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**V.1419**
Tanımı	Her Boydaki Yonu Taşı Kemer Taşlarına veya Sövelerde İki Yan Dişleri İle Birlikte Makara Yapılması İşçiliği
Birimi	Adet
Kurum	Vakıflar Genel Müdürlüğü
Fasikül	


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	1644,41	0,00	0,00
2025-Kasım	1630,31	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	1331,25	0,00	0,00
2024	956,25	0,00	0,00
2023-2	581,25	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	412,50	0,00	0,00
2022-3	266,25	0,00	0,00
2022-2	206,25	0,00	0,00
2022-1	206,25	0,00	0,00
2021	135,00	0,00	0,00
2020	114,38	0,00	0,00
2019	99,00	0,00	0,00
2018	90,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği



Yapım Şartları

Poz no: V.1418 şartlarıyla her boydaki yonu taşı kemer taşlarında veya sövelerde iki yan dişleriyle birlikte makara yapılması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher adet bedeli:
ÖLÇÜ: Her kemer veya söve taşının üzerindeki erkek ve dişi makaralar, iki yanındaki dişleriyle birlikte bir makara sayılır ve her makaranın adet olarak bedeli ödenir. Taraklama ve Mucarta yapılması işçiliği dahildir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1419 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs Usta	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.